

# WASSERVERSORGUNG

## SANIERUNG HYDRANTENLEITUNG OBERDORFWEG

<b>BAUHERR</b>	Gemeinde Churwalden
<b>PROJEKT</b>	Sanierung Hydrantenleitung Oberdorfweg, Malix
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	Ausführung: 2014 Bausumme: 300'000 CHF Leitungslänge: 300 m Durchmesser: 150 mm Material: duktiler Guss Druckklasse: C40
<b>KURZBESCHRIEB</b>	Die Hydrantenleitung im Oberdorfweg der Gemeinde Churwalden (Malix) hat ihre Lebensdauer erreicht und weist hohen Sanierungsbedarf aus. Ein Neubau mit grösserem Durchmesser ersetzt die bestehende Guss-Rohrleitung, welche zudem ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat. Gleichzeitig wird im selben Projekt eine neue Meteorabwasserleitung realisiert, welche das Trennsystem der Siedlungsentwässerung ergänzt.
<b>INGENIEURLEISTUNGEN</b>	Vorprojekt, Vorstellung des Projektes an der Gemeindeversammlung, Bauprojekt, Submission, Ausführungsprojekt, Bauleitung und Abschluss.
<b>REFERENZKONTAKT</b>	Gemeinde Churwalden, Peter Krättli, +41 81 382 00 25

